

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN
HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO
CANCABCHEN.**

EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.

ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 09:00 hrs. del día 17 de Junio del año 2022 se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V** representada por el **C. MANUEL TLANGO SILVA**, **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V** representada por el **C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ** y **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V**, representada por el **C. LORENZO MEDINA MUT** y los funcionarios del H Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante invitación a cuando menos tres contratistas **HAH-DOP-CON 016/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, y el SubDirector de Obras Públicas, **Ing. Albaro Miss Chin**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Lic. Manuel Jesus Soancatl Bencomo**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.

CONCURSO N°
HAH-DOP-CON-16/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V	\$1,480,890.26
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V	\$1,534,850.53
SUMINSTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V	\$1,465,045.81

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes a las **12:00 hrs. del día Viernes 24 de Junio del año 2022** en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo las **09:43 hrs** del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Irvin Obed Colli Chi

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Albaro Miss Chin

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A
DE C.V

Manuel Talango
C.MANUEL TALANGO SILVA

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V

Marisol Rodriguez Martinez
C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ

SUMINSTROS, DISEÑOS E
INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V






Lorenzo Medina Mut
C. LORENZO MEDINA MUT

CONCURSO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN.

en la Localidad de CANCABCHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Lista de asistencia de Apertura Técnica y Económica

Dependencia o Empresa	Nombre del representante	Firma
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Iván Abel Coll Chi	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Alvaro Miss Chin	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Manuel Jesús Sarrat / Bencomo	
Vías y Edificaciones de Campeche	Manuel Talanga Silva	Manuel Talanga
SUMINISTROS Y DISCRETOS E INF CHAC	LORENZO MEDINA MUT	
Constructora Piedra Maya S.A de C.V.	Marisol Rodríguez Martínez	



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN
LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN.
en la Localidad de CANCABCHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Técnica

PARTICIPANTE	Anexo 1 Personalidad del concurante	Anexo 2 Capacidad técnica	Anexo 3 Solvencia financiera	Anexo 4 Bases rubricadas	Anexo 5 Constancia de visita	Anexo 6 Relacion de maquinaria y personal	Anexo 7 Programa de obra sin montos	Anexo 8 Conocimiento de las especificaciones	Anexo 9 Contrato Rubricado	Anexo 10 Declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la L.O.P.E.C
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SUMINISTROS DE DIBUJOS E INFRAESTRUCTURA CHAAAC S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VÍAS Y EDIFICACIONES DE CANTONCHEN S.A. DE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN
LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN.**

en la Localidad de CANCABCHEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Economica

Participante:	Anexo 1 Apertura Económica	Anexo 2 Catalogo de conceptos	Anexo 3 Programa de trabajo	Anexo 4 Análisis de P.U. con sus anexos	Importe de la Propuesta sin IVA
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYAS A DE C.V	/	/	/	/	₡1,534,850.53
SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAZ SA DE C.V	/	/	/	/	₡1,465,045.81
VIAS Y EDIFICACIONES PE CARABOCHÉ SA DE C.V	/	/	/	/	₡1,480,890.26



PIEDRA MAYA S.A.

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-016/2022

APERTURA: 17 JUNIO 2022
DURACION: 30 DIAS
INICIO: 25 JUNIO 2022
TERMINO: 24 JULIO 2022

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN					
PAVIMENTACION					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,117.43	\$ 6,117.43
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** CINCO PESOS 95/100 M.N. **	M2	10,200.00	\$ 5.95	\$ 60,690.00
*TEMP0	ESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 52/100 M.N. **	m2	10,200.00	\$ 23.52	\$ 239,904.00
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 78/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 110.78	\$ 400,286.91
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 37.71	\$ 136,259.43
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TRECE PESOS 39/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 13.39	\$ 48,382.76
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. **	M3	2,779.30	\$ 183.07	\$ 508,806.45
Total de PAVIMENTACION					\$ 1'400,446.98
** UN MILLON CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **					
OBRAS DE DRENAJE					
DR.IA.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , Y APILE DE MATERIAL, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 189.26	\$ 2,271.12


C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-016/2022

APERTURA: 17 JUNIO 2022
DURACION: 30 DIAS
INICIO: 25 JUNIO 2022
TERMINO: 24 JULIO 2022

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
DR.IA.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 5,779.27	\$	104,026.86
DR.IA.03	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSIÓN EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. **	M3	8.16	\$ 3,444.31	\$	28,105.57
Total de OBRAS DE DRENAJE					\$	134,403.55
** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 55/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN					\$	1'534,850.53
** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'534,850.53
** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N. **						
				I.V.A	\$	245,576.08
				Total	\$	1'780,426.61
** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. **						

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com


APERTURA: 17/JUNIO/2022
INICIO: 25/JUNIO/2022
TERMINO: 24/JULIO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN
ASENTAMIENTO CANCABCHÉN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-016/2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN					
PAVIMENTACION					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,653.66	\$ 6,653.66
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	M2	10,200.00	\$ 9.46	\$ 96,492.00
*TEMPO	ESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DOCE PESOS 61/100 M.N. **	m2	10,200.00	\$ 12.61	\$ 128,622.00
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 99/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 107.99	\$ 390,205.67
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 46.24	\$ 167,081.30
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 42.80	\$ 154,651.38
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	M3	2,779.30	\$ 141.48	\$ 393,215.36
Total de PAVIMENTACION					\$ 1'336,921.37
** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 37/100 M.N. **					


C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.


TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 17/JUNIO/2022
INICIO: 25/JUNIO/2022
TERMINO: 24/JULIO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN
ASENTAMIENTO CANCABCHÉN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-016/2022

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
OBRAS DE DRENAJE					
DR.IA.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, TRASPALOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, Y APILE DE MATERIAL, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 20/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 160.20	\$ 1,922.40
DR.IA.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 5,428.08	\$ 97,705.44
DR.IA.03	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE. LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSIÓN EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **	M3	8.16	\$ 3,492.23	\$ 28,496.60
Total de OBRAS DE DRENAJE					\$ 128,124.44
** CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN					\$ 1'465,045.81
** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **					


C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24086 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 17/JUNIO/2022
INICIO: 25/JUNIO/2022
TERMINO: 24/JULIO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CANCABCHEN
ASENTAMIENTO CANCABCHÉN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-016/2022

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'465,045.81
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **				
				I.V.A \$	234,407.33
				Total \$	1'699,453.14
	** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **				


C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEC160111AA4

EMAIL: facturacionvec2017@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-016/2022

APERTURA: 17 DE JUNIO DEL 2022
 INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2022
 TERMINO: 24 DE JULIO DEL 2022
 DURACION.- 30 DIAS

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN
 ASENTAMIENTO CANCABCHEN

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN					
PAVIMENTACION					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,763.67	\$ 7,763.67
5TRA	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 04/100 M.N. **	M2	10,200.00	\$ 6.04	\$ 61,608.00
*TEM	ESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	m2	10,200.00	\$ 39.15	\$ 399,330.00
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 127.88	\$ 462,075.20
5CAY	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 33.44	\$ 120,830.42
5ACA	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DC KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 51/100 M.N. **	M3	3,613.35	\$ 16.51	\$ 59,656.41
5R00:	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	M3	2,779.30	\$ 87.15	\$ 242,216.00
Total de PAVIMENTACION					\$ 1'353,479.70
** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **					
OBRAS DE DRENAJE					
DR.IA	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA CAMAS DE TUBOS DE CONCRETO, EN MATERIAL A O B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ÁNGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO, Y APILE DE MATERIAL, EL CONCEPTO SERÁ MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **	M3	12.00	\$ 153.52	\$ 1,842.24
DR.IA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, JUNTEADO DE TUBERIA CON MORTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	18.00	\$ 5,362.94	\$ 96,532.92
DR.IA	CABEZALES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN	M3	8.16	\$ 3,558.26	\$ 29,035.40

C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

RFC: VEC160111AA4

EMAIL: facturacionvec2017@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-016/2022

APERTURA: 17 DE JUNIO DEL 2022

INICIO: 25 DE JUNIO DEL 2022

TERMINO: 24 DE JULIO DEL 2022

DURACION.- 30 DIAS

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN
 ASENTAMIENTO CANCABCHEN

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ACABADO COMÚN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROPORCIÓN 1:2:6, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES RECTOS Y ANGULARES HASTA LOGRAR LA FORMA QUE CORRESPONDE, LA COLOCACIÓN DEBERÁ SER CON LAS PIEDRA DE MAYOR DIMENSIÓN EN EL DESPLANTE, LAS DE MEJOR FORMA Y ASPECTO SE COLOCARAN EN LAS ESQUINAS, EXTREMOS Y PARÁMETROS, LAS JUNTAS NO SERÁN MAYORES DE 4 CMS, NI MENOS DE 2 CMS DE ESPESOR, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **				
	Total de OBRAS DE DRENAJE ** CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 56/100 M.N. **				\$ 127,410.56
	Total de REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CANCABCHEN ASENTAMIENTO CANCABCHEN ** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **				\$ 1'480,890.26
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **				\$ 1'480,890.26
				I.V.A	\$ 236,942.44
				Total	\$ 1'717,832.70
	** UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **				

Manuel Talango
 C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

Mercedes