

**CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN
EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**

ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 13:00hrs, del día 15 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.** representada por el **C. RAFAEL CORZO PUGA**, **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V** representada por el **C. LORENZO MEDINA MUT** y **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.** representada por la **C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ** y los funcionarios del H. Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante Invitación A Cuando Menos Tres Contratistas N°. **HAH-DOP-CON-020/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H. Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, asistido por él, **Ing. Edgar Antonio Cauich Kuk**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Ing. Víctor Manuel Chable Chan**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales, para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
DOP-CON-020/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.	\$1,753,541.45 ✓
SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V	\$1,701,556.22 ✓
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V	\$1,724,284.17 ✓

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma. Finalmente, se cita a los asistentes el 18 de Agosto de 2022, a las 08:00Hrs en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo a las 13:48Hrs del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1.-	ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN 2021-2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO HOP. CAM.
2.-	ING. EDGAR A. CAUICH KUK POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
3.-	ING. VÍCTOR MANUEL CHABLE CHAN POR LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
4.-	VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V. C. RAFAEL CORZO PUGA	
5.-	SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V C. LORENZO MEDINA MUT	
6.-	CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ	



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

Ganador

APERTURA: 15/AGOSTO/2022
INICIO: 23/AGOSTO/2022
TERMINO: 26/SEPTIEMBRE/2022
DURACION: 35 DIAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-020/2022

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,196.82	\$ 5,196.82
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 33/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 10.33	\$ 20,401.75
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 19.68	\$ 38,868.00
Total de PRELIMINARES				\$	64,466.57
** SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 99.53	\$ 13,042.41
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 39.33	\$ 5,153.80
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	M3	131.04	\$ 16.59	\$ 2,173.95

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 15/AGOSTO/2022
INICIO: 23/AGOSTO/2022
TERMINO: 26/SEPTIEMBRE/2022
DURACION: 35 DIAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-020/2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. **				
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %.	M3	302.40	\$ 95.57	\$ 28,900.37
	Precio unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **				
Total de TERRACERIAS					\$ 49,270.53
** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,975.00	\$ 767.11	\$ 1'515,042.25
	Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **				
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR.	ML	1,030.00	\$ 61.33	\$ 63,169.90
	Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **				
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'578,212.15
** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 15/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMA:	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$ 505.63	\$ 9,606.97
	Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCO PESOS 63/100 M.N. **				
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 9,606.97
** NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 97/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN					\$ 1'701,556.22
** UN MILLON SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'701,556.22


C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD DZIBALCHÉN ASENTAMIENTO DZIBALCHÉN

APERTURA: 15/AGOSTO/2022
INICIO: 23/AGOSTO/2022
TERMINO: 26/SEPTIEMBRE/2022
DURACION: 35 DIAS

LICITACION No: HAH-DOP-CON-020/2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** UN MILLON SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **

I.V.A \$ 272,249.00

Total \$ 1'973,805.22

** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 22/100 M.N. **

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-020/2022

APERTURA: 15 AGOSTO 2022
DURACION: 35 DIAS
INICIO: 23 AGOSTO 2022
TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2022

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD
DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,613.39	\$ 5,613.39
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 55/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 9.55	\$ 18,861.25
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 22.40	\$ 44,240.00
Total de PRELIMINARES					\$ 68,714.64
** SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 64/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 85.64	\$ 11,222.27
5AYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 39.33	\$ 5,153.80
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 16.59	\$ 2,173.95
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **	M3	302.40	\$ 105.45	\$ 31,888.08
Total de TERRACERIAS					\$ 50,438.10
** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
5LOS B	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE	M2	1,975.00	\$ 778.27	\$ 1,537,083.25

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-020/2022

APERTURA: 15 AGOSTO 2022
DURACION: 35 DIAS
INICIO: 23 AGOSTO 2022
TERMINO: 26 SEPTIEMBRE 2022

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESPEJOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **				
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPEJOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPEJOR. Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	ML	1,030.00	\$ 56.16	\$ 57,844.80
	Total de PAVIMENTOS ** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 05/100 M.N. **				\$ 1'594,928.05
	OBRA COMPLEMENTARIA				
5TOMA:	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 537.02	\$ 10,203.38
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA ** DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 38/100 M.N. **				\$ 10,203.38
	Total de CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN ** UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **				\$ 1'724,284.17
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **				\$ 1'724,284.17
				I.V.A \$	275,885.47
				Total \$	2'000,169.64
	** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **				

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEP160113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.- HAH-DOP-CON-020/2022

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN
 ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

APERTURA.- 15 DE AGOSTO DEL 2022
 INICIO.- 23 DE AGOSTO DEL 2022
 TERMINO.- 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 DURACION.- 35 DIAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,196.82	\$ 5,196.82
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SIETE PESOS 76/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 7.76	\$ 15,326.00
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 91/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 15.91	\$ 31,422.25
Total de PRELIMINARES					\$ 51,945.07
** CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 145.78	\$ 19,103.01
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 45.44	\$ 5,954.46
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 29/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 29.29	\$ 3,838.16
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. **	M3	302.40	\$ 128.48	\$ 38,852.35
Total de TERRACERIAS					\$ 67,747.96
** SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
5LOSSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	M2	1,975.00	\$ 777.02	\$ 1,534,614.50



C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEP160113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.- HAH-DOP-CON-020/2022

CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DZIBALCHEN
 ASENTAMIENTO DZIBALCHEN

APERTURA.- 15 DE AGOSTO DEL 2022
 INICIO.- 23 DE AGOSTO DEL 2022
 TERMINO.- 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 DURACION.- 35 DIAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	ML	1,030.00	\$ 85.77	\$ 88,343.10
Total de PAVIMENTOS					
** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **					\$ 1'622,957.60
OBRA COMPLEMENTARIA					
STOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	19.00	\$ 573.20	\$ 10,890.80
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					
** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N. **					\$ 10,890.80
Total de CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD DE DZIBALCHEN ASENTAMIENTO DZIBALCHEN					\$ 1'753,541.45
** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					
** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **					\$ 1'753,541.45
					I.V.A \$ 280,566.63
					Total \$ 2'034,108.08
** DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS 08/100 M.N. **					



C. RAFAEL GORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

