



**ESMERO
CHENERO**
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

CONCURSO N° HAH-DOP-CON-13/2022

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN.
EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.**

ACTA DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 11:00 hrs. del día 16 de Mayo del año 2022 se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V** representada por el **C. RAFAEL CORZO PUGA**, **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V** representada por el **C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ** y **SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V**, representada por el **C. LORENZO MEDINA MUT** y los funcionarios del H Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante invitación a cuando menos tres contratistas **HAH-DOP-CON 013/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, y el SubDirector de Obras Públicas, **Ing. Albaro Miss Chin**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Lic. Manuel Jesus Soancatl Bencomo**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.



**ESMERO
CHENERO**

H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024

CONCURSO N°
HAH-DOP-CON-13/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V	\$1,520,255.20
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V	\$1,593,216.84
SUMINSTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	\$1,540,123.46

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes a las **12:00 hrs. del día Viernes 20 de Mayo del año 2022** en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo las **11:43 hrs** del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Irvin Obed Colli Chi

Por la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de Hopelchen
Ing. Albaro Miss Chin

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A
DE C.V

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V

SUMINSTROS, DISEÑOS E
INFRAESTRUCTURA CHAAC S.A DE C.V



C. RAFAEL CORZO PUGA



C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ









C. LORENZO MEDINA MUT

CONCURSO DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN.

en la Localidad de XMABEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Lista de asistencia

Dependencia o Empresa	Nombre del representante	Firma
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Iván Obal Colli Chi	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Ing. Alvaro Miss Mir	
H. Ayuntamiento de Hopelchén	Lic. Mat. Jesús Sances Al Barrero	
Suministros, diseños e Infraestructura CHAC	C. Dorcote Medina Mat	
Vias y Obras de Infraestructura S. de C. v	Patel Cruz Rojas	
Constructora Piedra Maya S. de C. v	Marisol Rodríguez Martínez	

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN.**

en la Localidad de XMABEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Técnica

PARTICIPANTE	Anexo 1 Personalidad del concurante	Anexo 2 Capacidad técnica	Anexo 3 Solvencia financiera	Anexo 4 Bases rubricadas	Anexo 5 Constancia de visita	Anexo 6 Relacion de maquinaria y personal	Anexo 7 Programa de obra sin montos	Anexo 8 Conocimiento de las especificaciones	Anexo 9 Contrato Rubricado	Anexo 10 Declaración de no encontrarse en los supuestos del Art. 34 de la L.O.P.E.C
ADMINISTRADOR DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAA C.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIVIENDAS Y CALIFICACIONES PENINSULARES SAPE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONSTRUCTORA PREDIA MAYA SAPE C.V.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHÉN
LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN.**
en la Localidad de XMABEN, Municipio de Hopelchén, Camp.

Apertura Económica


Participante:	Anexo 1 Apertura Económica	Anexo 2 Catalogo de conceptos	Anexo 3 Programa de trabajo	Anexo 4 Análisis de P.U. con sus anexos	Importe de la Propuesta sin IVA
SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA DE CV	/	/	/	/	\$ 1,540,123.46
VÍAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE CV	/	/	/	/	\$ 1,520,255.20
CONSTRUCTORA PEDRA MAYA S.A DE CV.	/	/	/	/	\$ 1,593,216.84

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEP160113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.- HAH-DOP-CON-013/2022
 REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD
 XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN

APERTURA.- 16 DE MAYO DEL 2022
 INICIO.- 21 DE MAYO DEL 2022
 DURACION.- 30 DIAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,803.40	\$ 4,803.40
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DOCE PESOS 39/100 M.N. **	M2	1,920.00	\$ 12.39	\$ 23,788.80
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 02/100 M.N. **	M2	1,800.00	\$ 20.02	\$ 36,036.00
Total de PRELIMINARES					\$ 64,628.20
** SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 29/100 M.N. **	M3	270.00	\$ 118.29	\$ 31,938.30
Total de TERRACERIAS					\$ 31,938.30
** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **	M3	180.00	\$ 854.06	\$ 153,730.80
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	1,500.00	\$ 519.38	\$ 779,070.00



 C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEP160113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.- HAH-DOP-CON-013/2022
 REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD
 XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN

APERTURA.- 16 DE MAYO DEL 2022
 INICIO.- 21 DE MAYO DEL 2022
 DURACION.- 30 DIAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **				
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	600.00	\$ 399.33	\$ 239,598.00
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. **				
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	600.00	\$ 405.12	\$ 243,072.00
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTOS				\$ 1'415,470.80
	** UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. **				
	OBRA COMPLEMENTARIA				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$ 547.86	\$ 8,217.90
	Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA				\$ 8,217.90
	** OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN				\$ 1'520,255.20
	** UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'520,255.20
	** UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **				
				I.V.A	\$ 243,240.83
				Total	\$ 1'763,496.03
	** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **				




C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2

EMAIL: facturacionpiedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-013/2022

DURACION: 30 DIAS
 INICIO: 21 DE MAYO DEL 2022
 TERMINO: 19 DE JUNIO DEL 2022

REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,810.49	\$ 5,810.49
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	M2	1,920.00	\$ 9.06	\$ 17,395.20
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 44/100 M.N. **	M2	1,800.00	\$ 30.44	\$ 54,792.00
Total de PRELIMINARES					\$ 77,997.69
** SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 85/100 M.N. **	M3	270.00	\$ 27.85	\$ 7,519.50
Total de TERRACERIAS					\$ 7,519.50
** SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	M3	180.00	\$ 959.02	\$ 172,623.60
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0	M2	1,500.00	\$ 554.21	\$ 831,315.00

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-013/2022

DURACION: 30 DIAS
INICIO: 21 DE MAYO DEL 2022
TERMINO: 19 DE JUNIO DEL 2022

REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **				
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 16/100 M.N. **	ML	600.00	\$ 425.16	\$ 255,096.00
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. **	ML	600.00	\$ 391.63	\$ 234,978.00
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'494,012.60
** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCE PESOS 60/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS DOCE PESOS 47/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 912.47	\$ 13,687.05
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 13,687.05
** TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN					\$ 1'593,216.84
** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'593,216.84
** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **					
				I.V.A	\$ 254,914.69
				Total	\$ 1'848,131.53
** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 53/100 M.N. **					

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 16/MAYO/2022
INICIO: 21/MAYO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN
ASENTAMIENTO XMABEN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-013/2022

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,067.91	\$ 6,067.91
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** TRES PESOS 05/100 M.N. **	M2	1,920.00	\$ 3.05	\$ 5,856.00
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	M2	1,800.00	\$ 52.59	\$ 94,662.00
Total de PRELIMINARES				\$	106,585.91
					** CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **
TERRACERIAS					
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **	M3	270.00	\$ 92.55	\$ 24,988.50
Total de TERRACERIAS				\$	24,988.50
					** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **
PAVIMENTOS					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA,	M3	180.00	\$ 1,207.76	\$ 217,396.80

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 16/MAYO/2022
INICIO: 21/MAYO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN
ASENTAMIENTO XMABEN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-013/2022

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N. **					
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	M2	1,500.00	\$ 536.33	\$	804,495.00
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	ML	600.00	\$ 299.40	\$	179,640.00
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 15X20X35 CMS., INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N. **	ML	600.00	\$ 327.32	\$	196,392.00
Total de PAVIMENTOS					\$	1'397,923.80
** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N. **						
OBRA COMPLEMENTARIA						
COMAS	REPARACION DE TOMA DOMICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 708.35	\$	10,625.25
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$	10,625.25
** DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 25/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN ASENTAMIENTO XMABEN					\$	1'540,123.46

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 16/MAYO/2022
INICIO: 21/MAYO/2022
DURACION: 30 DIAS

OBRA: REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD XMABEN
ASENTAMIENTO XMABEN

LICITACION No: HAH-DOP-CON-013/2022

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 46/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'540,123.46
** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 46/100 M.N. **					
					I.V.A \$ 246,419.75
					Total \$ 1'786,543.21
** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **					

M

C. LORENZO MEDINA MUT
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com
(981)1358490

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de
Campeche, Campeche, Mexico
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16