



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
DOP-CON-031/2022

REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN
LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 11:00hrs, del día 11 de Noviembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A. DE C.V.** representada por el **C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ, VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.** representada por el **C. RAFAEL CORZO PUGA** y **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.**, representada por el **C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO** y los funcionarios del H. Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante Invitación A Cuando Menos Tres Contratistas N°. **HAH-DOP-CON-031/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H. Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, asistido por él, **Ing. Edgar Antonio Cauich Kuk**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Ing. Víctor Manuel Chable Chan**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación dándose lectura al importe total de las mismas, los cuales, para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto






La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.

Participante:	Importe (Sin IVA)
PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A. DE C.V.	\$1,512,443.49
VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.	\$1,528,308.02
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.	\$1,459,341.55


Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes el 17 de Noviembre de 2022, a las 11:00Hrs en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo a las 12:13Hrs del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1.-	ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	
2.-	ING. EDGAR A. CAUICH KUK POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
3.-	ING. VÍCTOR MANUEL CHABLE CHAN POR LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
4.-	PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A. DE C.V. C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ	
5.-	VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V. C. RAFAEL CORZO PUGA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
DOP-CON-031/2022

6.-	CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V. C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO	
-----	---	---



CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CPM160111BT2

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
TERMINO.- 18 DE DICIEMBRE 2022
DURACION.-30 DIAS
APERTURA.-11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METAL TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,062.94	\$ 6,062.94
5TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SIETE PESOS 50/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 7.50	\$ 8,595.00
PRE10	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 39/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 227.39	\$ 8,217.87
PRE10	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 565.25	\$ 20,428.14
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO UN PESOS 71/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 101.71	\$ 1,774.84
5CAYA	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 45.78	\$ 798.86
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 42.33	\$ 738.66
COMP.	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO CAPAS DE 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 50/100 M.N. **	M3	9.79	\$ 160.50	\$ 1,571.30
Total de PRELIMINARES				\$	48,187.61
** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **					
DRENAJE					
ALB10	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR FC= KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **	M2	4.83	\$ 283.81	\$ 1,370.80

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
APODERADO LEGAL

FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CPM160111BT2

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.- 18 DE DICIEMBRE 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.-11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALB10I	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUE DE 40 CM DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N. **	M2	41.54	\$ 520.76	\$ 21,632.37
5HOP-I	CADENA DE NIVELACION DE 15 X 20 CMS. DE SECCI CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	32.20	\$ 473.00	\$ 15,230.60
ALB-AF	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPA RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	M2	33.49	\$ 236.64	\$ 7,925.07
5IRVIN	SUMINISTRO Y COLOCCION DE REGIA IRVING DE 0.50 1.50 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 55/100 M.N. **	M2	7.00	\$ 6,590.55	\$ 46,133.85
TUB-24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA P/ ALCANTARILLADO DE 24" CLASE 25, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE, PASAR NIVEL A CADA 20 METROS DE LONGITUD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **	ML	111.90	\$ 4,668.52	\$ 522,407.39
COMP,	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 161.95	\$ 2,826.03
Total de DRENAJE					\$ 617,526.11
** SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMA	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA C POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS QUINCE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 515.04	\$ 6,180.48
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 6,180.48
** SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 48/100 M.N. **					

PAVIMENTOS

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
 APODERADO LEGAL

FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CPM160111BT2

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.- 18 DE DICIEMBRE 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.-11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5R002I	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 39/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 20.39	\$ 23,366.94
5RECC	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **	M3	171.90	\$ 139.77	\$ 24,026.46
TEBAH	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	M3	114.60	\$ 1,179.68	\$ 135,191.33
TEPAV	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M2	955.00	\$ 456.38	\$ 435,842.90
CUNET	CUNETA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **	ML	382.00	\$ 442.46	\$ 169,019.72
Total de PAVIMENTOS					\$ 787,447.35
** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 1'459,341.55
** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'459,341.55
** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 233,494.65
				Total	\$ 1'692,836.20
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **					

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, SA DE CV
RFC VEP160113FL6

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.-11 NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALI TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,874.16	\$ 3,874.16
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO: ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** TRECE PESOS 02/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 13.02	\$ 14,920.92
PRE100:	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 59/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 224.59	\$ 8,116.68
PRE100:	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 347.11	\$ 12,544.56
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 53/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 108.53	\$ 1,893.85
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 51.07	\$ 891.17
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 47.03	\$ 820.67
COMP.0	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO CAPAS DE 20 CM, CON EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	M3	9.79	\$ 265.40	\$ 2,598.27
Total de PRELIMINARES				\$	45,660.28
** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. **					
DRENAJE					
ALB100f	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPES FC=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 90/100 M.N. **	M2	4.83	\$ 327.90	\$ 1,583.76

C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, SA DE CV
RFC VEP160113FL6

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
DURACION.-30 DIAS
APERTURA.-11 NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALB1004	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUE DE 40 CM DE ALTO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **	M2	41.54	\$ 692.49 \$	28,766.03
5HOP-0	CADENA DE NIVELACION DE 15 X 20 CMS. DE SECCION CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	ML	32.20	\$ 458.13 \$	14,751.79
ALB-API	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPA RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **	M2	33.49	\$ 376.59 \$	12,612.00
5IRVING	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGIA IRVING DE 0.5(1.50 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	M2	7.00	\$ 6,373.96 \$	44,617.72
TUB-24"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PA ALCANTARILLADO DE 24" CLASE 25, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE, PASAR NIVEL A CADA 20 METROS DE LONGITUD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 61/100 M.N. **	ML	111.90	\$ 5,207.61 \$	582,731.56
COMP.A.	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS 20 CM. CON EQUIPO BAILARINA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 265.40 \$	4,631.23
Total de DRENAJE				\$	689,694.09
** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA C POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 482.59 \$	5,791.08
Total de OBRA COMPLEMENTARIA				\$	5,791.08
** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **					

C. RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, SA DE CV
RFC VEP160113FL6

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022

OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
DURACION.-30 DIAS
APERTURA.-11 NOVIEMBRE DEL 2022

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTOS					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 27.25	\$ 31,228.50
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIEF AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. **	M3	171.90	\$ 78.20	\$ 13,442.58
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	M3	114.60	\$ 1,352.90	\$ 155,042.34
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100 M.N. **	M2	955.00	\$ 424.13	\$ 405,044.15
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	ML	382.00	\$ 477.50	\$ 182,405.00
Total de PAVIMENTOS					\$ 787,162.57
** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 1'528,308.02
** UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'528,308.02
** UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 244,529.28
				Total	\$ 1'772,837.30
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **					

C. RAFAEL CORZO PUGA
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH S.A DE CV
CALLE 55 No 14 DEPTO 3B, COL CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE
RFC PEI2107330195

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.- 11 NOVIEMBRE 2022

Presupuesto de Construccion

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TEBAI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GR/ CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 81/100 M.N. **	M3	114.60	\$ 1,611.81	\$ 184,713.43
TEPAI	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **	M2	955.00	\$ 448.28	\$ 428,107.40
CUNE	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **	ML	382.00	\$ 459.90	\$ 175,681.80
Total de PAVIMENTOS					\$ 839,830.82
** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 82/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 1'512,443.49
** UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'512,443.49
** UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
				IVA (16%) \$ 241,990.96	
				Total \$ 1'754,434.45	
** UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **					


 C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CEL 9811052787



PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH, SA DE CV
CALLE 55 No 14 DEPTO 3B, COL CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE
RFC PEI2107330195

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.- 11 NOVIEMBRE 2022

Presupuesto de Construccion

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **				
COMF	PLANTILLA COMPACTA DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, C EQUIPO BAILARINA, MEDIDO COMPACTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	9.79	\$ 161.74	\$ 1,583.43
	Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **				
	Total de PRELIMINARES				\$ 50,366.25
	** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **				
	DRENAJE				
ALB10	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2, INCLU MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	M2	4.83	\$ 281.42	\$ 1,359.26
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **				
ALB10	MURETE DE ENRASE PARA NIVELACION DE BANQUETA DE 40 CM DE AL RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	41.54	\$ 487.23	\$ 20,239.53
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **				
5HOP	CADENA DE NIVELACION DE 15 X 20 CMS. DE SECCION, CONCRETO F'C= KG/CM2 ARMADA CON 4 VARIAS DE 3/8" Y ESTRIBUS DE ALAMBROM, INC. CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	32.20	\$ 464.02	\$ 14,941.44
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **				
ALB-A	APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO A TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE ESTUCO) CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA UNIFORME. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M2	33.49	\$ 255.62	\$ 8,560.71
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **				
5IRVII	SUMINISTRO Y COLOCCION DE REGIA IRVING DE 0.50 X 1.50 MTS UNIVERSAL	M2	7.00	\$ 6,281.76	\$ 43,972.32

C. ADRIANA BEA... MONTORES ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CEL 9811052787

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH, SA DE CV
CALLE 55 No 14 DEPTO 3B, COL CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE
 RFC PEI2107330195

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.- 11 NOVIEMBRE 2022

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **				
TUB-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE 24" CL/ 25, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE, PASAR NIVEL A CADA 20 METROS DE LONGITUD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **	ML	111.90	\$ 4,682.52	\$ 523,973.99
COMF	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, CON EQU BAILARINA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 141.44	\$ 2,468.13
Total de DRENAJE					\$ 615,515.38
** SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 38/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOM	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 560.92	\$ 6,731.04
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 6,731.04
** SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
5R002	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 59/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 21.59	\$ 24,742.14
5REC1	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	M3	171.90	\$ 154.66	\$ 26,586.05

C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CEL 981 1052787

PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH, SA DE CV
CALLE 55 No 14 DEPTO 3B, COL CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE
 RFC PEI2107330195

LICITACION.-HAH-DOP-CON-031/2022
 OBRA.-REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN
 ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA
 LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

INICIO.-19 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 TERMINO.-18 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DURACION.-30 DIAS
 APERTURA.- 11 NOVIEMBRE 2022

Presupuesto de Construccion

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN ASENTAMIENTO COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,330.90	\$ 5,330.90
5TRA	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIEN REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 10/100 M.N. **	M2	1,146.00	\$ 10.10	\$ 11,574.60
PRE11	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO TIPO "B", INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACAREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 213.84	\$ 7,728.18
PRE11	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLU AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **	M3	36.14	\$ 563.11	\$ 20,350.80
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PA DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 82/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 120.82	\$ 2,108.31
5CAY	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATEF DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	M3	17.45	\$ 55.09	\$ 961.32
5ACA	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA.	M3	17.45	\$ 41.76	\$ 728.71

M X


 C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CEL 9811052787