

**REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD
CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC
EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN**

ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA



En la Ciudad de Hopelchén, Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, siendo las 12:00hrs, del día 19 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén, sitas en Calle 20 No. 119 Colonia Centro de la Ciudad de Hopelchén, las empresas **CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.** representada por el **C. ARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ**, **VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.** representada por el **C. RAFAEL CORZO PUGA** y **VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V.**, representada por el **C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA** y los funcionarios del H. Ayuntamiento de Hopelchén, asistentes a este acto de apertura de propuestas técnica y económica de la licitación mediante Invitación A Cuando Menos Tres Contratistas N°. **HAH-DOP-CON-026/2022**, para el cual fueron convocados.

Con la representación del H. Ayuntamiento de Hopelchén, preside este acto el **Ing. Irvin Obed Colli Chi**, Director de Obras Públicas, asistido por él, **Ing. Edgar Antonio Cauich Kuk**, el primero recibe de los representantes de las empresas participantes un sobre conteniendo la documentación solicitada, y en presencia de la Dirección de Contraloría Municipal, el **Ing. Víctor Manuel Chable Chan**, por lo que se procede a verificar que los paquetes de propuesta de los participantes, cumplan con los requerimientos de lo solicitado en las bases de la licitación.

Acto seguido y en presencia del representante de la Dirección de Contraloría Municipal y los participantes asistentes se procede a la revisión del contenido de las proposiciones técnica y económica, con la finalidad de dar el debido cumplimiento de lo solicitado en las bases de la licitación cuando se lea el importe total de las mismas, los cuales, para su debida constancia, fueron firmados por quienes intervienen en el acto

La existencia legal de los concursantes y la personalidad de quienes lo representan quedan acreditadas con los documentos recibidos para su admisión y que fueron revisados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Hopelchén.

Concluyendo con la lectura anterior y ya firmadas las relaciones antes mencionadas, aquellas proposiciones cuyo importe sin IVA se indican a continuación y que cumplen formalmente con lo establecido en el pliego de requisitos, son recibidas por la Dirección de Obras Públicas, para su revisión detallada y posterior dictamen.









H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA EN LA
MODALIDAD INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HAH-
DOP-CON-026/2022

Participante:	Importe (Sin IVA)
CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V.	\$1,880,390.00
VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.	\$1,829,211.96
VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V.	\$1,907,963.68

Los funcionarios y representantes de las empresas participantes a esta licitación manifiestan no tener ninguna inconformidad en el proceso de apertura de paquetes de la misma.

Finalmente, se cita a los asistentes el 22 de Septiembre de 2022, a las 09:00Hrs en éste mismo sitio, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, por lo cual; se da por terminado éste acto siendo a las 13:02Hrs del día de su inicio, para constancia firman los asistentes.

POR LOS LICITANTES, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1.-	ING. IRVIN OBED COLLI CHI DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHÉN	 GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN 2021-2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA HOP. CAM.
2.-	ING. EDGAR A. CAUICH KUK POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
3.-	ING. VÍCTOR MANUEL CHABLE CHAN POR LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN	
4.-	CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A. DE C.V. C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ	
5.-	VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V. C. RAFAEL CORZO PUGA	
6.-	VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V. C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA	

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEC160111AA4
 EMAIL: facturacionvec2017@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-026/2022

APERTURA: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC

INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TERMINO: 28 DE OCTUBRE DEL 2022

DURACION.- 35 DIAS

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					
PAVIMENTACION					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,450.21	\$ 6,450.21
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 16/100 M.N. **	M2	13,865.00	\$ 6.16	\$ 85,408.40
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 36/100 M.N. **	m2	13,865.00	\$ 22.36	\$ 310,021.40
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	m3	204.75	\$ 494.32	\$ 101,212.02
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 01/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 113.01	\$ 564,475.91
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 43.99	\$ 219,726.53
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 33.36	\$ 166,630.53
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. **	M3	3,842.25	\$ 118.17	\$ 454,038.68
Total de PAVIMENTACION					\$ 1'907,963.68
** UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					\$ 1'907,963.68
** UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'907,963.68
** UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **					
				I.V.A	\$ 305,274.19
				Total	\$ 2'213,237.87
** DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. **					

Manuel Talango *Manuel Talango*

C. MANUEL HUMBERTO TALANGO SILVA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC: VEP160113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.- HAH-DOP-CON-026/2022

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHÉN LOCALIDAD CHUNYAXNIC
 ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC


APERTURA.- 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

INICIO.- 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TERMINO.- 28 DE OCTUBRE DEL 2022

DURACION.- 35 DIAS

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC						
PAVIMENTACION						
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,656.10	\$	6,656.10
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 79/100 M.N. **	M2	13,865.00	\$ 6.79	\$	94,143.35
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DOCE PESOS 65/100 M.N. **	m2	13,865.00	\$ 12.65	\$	175,392.25
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. **	m3	204.75	\$ 510.10	\$	104,442.98
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 104.19	\$	520,420.71
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 45.39	\$	226,719.42
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 34.43	\$	171,975.10
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	M3	3,842.25	\$ 137.80	\$	529,462.05
Total de PAVIMENTACION					\$	1'829,211.96
** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					\$	1'829,211.96
** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'829,211.96
** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 96/100 M.N. **						
				I.V.A	\$	292,673.91
				Total	\$	2'121,885.87
** DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **						


 C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL



PIEDRA MAYA S.A.

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-026/2022

APERTURA: 19 SEPTIEMBRE 2022


DURACION: 35 DIAS

INICIO: 24 SEPTIEMBRE 2022

TERMINO: 28 OCTUBRE 2022

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC
ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC						
PAVIMENTACION						
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,693.42	\$	6,693.42
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M2	13,865.00	\$ 9.63	\$	133,519.95
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DOCE PESOS 91/100 M.N. **	m2	13,865.00	\$ 12.91	\$	178,997.15
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **	m3	204.75	\$ 558.45	\$	114,342.64
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 17/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 70.17	\$	350,493.54
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 200 KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 72.73	\$	363,280.53
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 90/100 M.N. **	M3	4,994.92	\$ 21.90	\$	109,388.75
5R005	MEZCLADO, TENDIDO FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	M3	3,842.25	\$ 162.32	\$	623,674.02
Total de PAVIMENTACION					\$	1'880,390.00
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					\$	1'880,390.00
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'880,390.00
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **						
				I.V.A	\$	300,862.40
				Total	\$	2'181,252.40


C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV

I.V.A \$ 300,862.40
Total \$ 2'181,252.40



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2
EMAIL: facturacionpedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-026/2022

APERTURA: 19 SEPTIEMBRE 2022
DURACION: 35 DIAS
INICIO: 24 SEPTIEMBRE 2022
TERMINO: 28 OCTUBRE 2022

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC
ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	

** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **

C. MARISOL RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV