

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

CV DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-03/2023
 OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE
 HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC
 UBICACION: CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 30 DIAS
 FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,049.16	\$ 4,049.16
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** ONCE PESOS 59/100 M.N. **	M2	2,520.00	\$ 11.59	\$ 29,206.80
Total de PRELIMINARES				\$	33,255.96
** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5COR3	CORTE EN MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N. **	M3	69.57	\$ 524.02	\$ 36,456.07
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 65/100 M.N. **	M2	840.00	\$ 19.65	\$ 16,506.00
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 79/100 M.N. **	M2	1,680.00	\$ 24.79	\$ 41,647.20
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 109.41	\$ 14,337.09
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 48.17	\$ 6,312.20
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 43.56	\$ 5,708.10
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **	M3	100.80	\$ 138.58	\$ 13,968.86

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel
 R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04
 Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

CV DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-03/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC

UBICACION: CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

TIEMPO DE EJECUCION: 30 DIAS

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 97/100 M.N. **	M3	252.00	\$ 121.97	\$ 30,736.44
Total de TERRACERIAS					\$ 165,671.96
** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAH	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00). Precio unitario: ** UN MIL SETENTA PESOS 72/100 M.N. **	M3	286.56	\$ 1,070.72	\$ 306,825.52
TEPAVZ	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA: N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGOS DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N. **	M2	2,388.00	\$ 526.24	\$ 1'256,661.12
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'563,486.64
** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
5TOMA	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 67/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 522.67	\$ 4,704.03
5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	M2	132.00	\$ 765.28	\$ 101,016.96
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 105,720.99
** CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					\$ 1'868,135.55
** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'868,135.55
** UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 298,901.69

C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
 PROPIETARIA

Materiales San Martin

Propietaria Lourdes Castalia Berzunza Moguel

R.F.C. BEML651025NA7 C.U.R.P. BELM651025MYNRGR04

Calle 18-A SN San Martin, Codigo Postal 24900, Calkini, Camp. Mex.

CIV DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO No: HAH-DOP-CON-03/2023

TIEMPO DE EJECUCION: 30 DIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023

HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC

FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

UBICACION: CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMPECHE.

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Total \$ 2'167,037.24

** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **


C. LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL
PROPIETARIA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DIEGO CAHUM AZMITIA

AV. PEDRO BARANDA LOC. 26 PZA. RUIZ CORTINEZ Y

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2023

CALLE 51 CENTRO. CAMPECHE, CAMPECHE. C.P. 24000

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL

FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

DIECMUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC

Presupuesto de Construccion						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					
	PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,063.26	\$	4,063.26
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** ONCE PESOS 76/100 M.N. **	M2	2,520.00	\$ 11.76	\$	29,635.20
	Total de PRELIMINARES				\$	33,698.46
	** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. **					
	TERRACERIAS					
5COR3	CORTE EN MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	M3	69.57	\$ 534.13	\$	37,159.42
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** VEINTE PESOS 03/100 M.N. **	M2	840.00	\$ 20.03	\$	16,825.20
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N. **	M2	1,680.00	\$ 25.30	\$	42,504.00
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 63/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 110.63	\$	14,496.96
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 49.19	\$	6,445.86
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 44.46	\$	5,826.04
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	M3	100.80	\$ 141.45	\$	14,258.16


C. DIEGO CAHUM AZMITIA
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DIEGO CAHUM AZMITIA

AV. PEDRO BARANDA LOC. 26 PZA. RUIZ CORTINEZ Y

CALLE 51 CENTRO. CAMPECHE, CAMPECHE. C.P. 24000

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL


DIEMUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

Presupuesto de Construccion

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N. **	M3	252.00	\$ 124.50	\$ 31,374.00
Total de TERRACERIAS					\$ 168,889.64
** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **					
PAVIMENTOS					
TEBAH	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00). Precio unitario: ** UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	M3	286.56	\$ 1,077.45	\$ 308,754.07
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA: N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGOS DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2) , SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. **	M2	2,388.00	\$ 529.76	\$ 1'265,066.88
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'573,820.95
** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 95/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
STOMA	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 528.85	\$ 4,759.65
SLOSV2	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	M2	132.00	\$ 773.37	\$ 102,084.84
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 106,844.49
** CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					\$ 1'883,253.54
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'883,253.54
** UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **					
				IVA \$ 301,320.57	
				Total \$ 2'184,574.11	
** DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **					


 C. DIEGO CAHUM AZMITIA
 REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO

DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC

EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSION DE 3.00 X 2.00 MTS CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS, INCLUYE: INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,712.84	\$ 3,712.84
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** ONCE PESOS 61/100 M.N. **	M2	2,520.00	\$ 11.61	\$ 29,257.20
Total de PRELIMINARES				\$	32,970.04
** TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 04/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5COR3	CORTE EN MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS DOCE PESOS 94/100 M.N. **	M3	69.57	\$ 512.94	\$ 35,685.24
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	840.00	\$ 19.20	\$ 16,128.00
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** VEINTICUATRO PESOS 28/100 M.N. **	M2	1,680.00	\$ 24.28	\$ 40,790.40
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO SIETE PESOS 72/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 107.72	\$ 14,115.63
5CAYAC.	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 47.17	\$ 6,181.16
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **	M3	131.04	\$ 42.67	\$ 5,591.48
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	M3	100.80	\$ 136.04	\$ 13,712.83
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESGUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%.	M3	252.00	\$ 119.45	\$ 30,101.40

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2023
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO
DE HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC
EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 20 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 18 DE JUNIO DE 2023

Presupuesto de Construcción					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

Precio unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 45/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS \$ 162,306.14
** CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. **

PAVIMENTOS

TEBAH1	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00).	M3	286.56	\$ 1,060.10	\$ 303,782.26
--------	--	----	--------	-------------	---------------

Precio unitario: ** UN MIL SESENTA PESOS 10/100 M.N. **

TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA: N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGOS DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3.	M2	2,388.00	\$ 519.19	\$ 1'239,825.72
--------	--	----	----------	-----------	-----------------

Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N. **

Total de PAVIMENTOS \$ 1'543,607.98
** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 98/100 M.N. **

OBRA COMPLEMENTARIA

5TOMAS	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 523.18	\$ 4,708.62
--------	--	-----	------	-----------	-------------

Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. **

5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6- 6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	132.00	\$ 770.92	\$ 101,761.44
--------	--	----	--------	-----------	---------------

Precio unitario: ** SETECIENTOS SETENTA PESOS 92/100 M.N. **

Total de OBRA COMPLEMENTARIA \$ 106,470.06
** CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD CHUNYAXNIC ASENTAMIENTO CHUNYAXNIC \$ 1'845,354.22

** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto \$ 1'845,354.22
** UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **

I. V. A. \$ 295,256.68
Total \$ 2'140,610.90

** DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N. **

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL