

VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV
RFC VEC160111AA4
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
 TERMINO.-9 DE MARZO DEL 2023
 DURACION.-20 DIAS
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023


VELOCIDAD-FAH-DOP-COM-BANOBAS-03/2023
LICITACION-FAH-DOP-COM-BANOBAS-03/2023
OBRA-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	% APROXIMADO. ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **				
	Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	Total de TERRACERIAS Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **	M3	288.00	\$ 1,170.38	\$ 337,069.44
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **				
	PAVIMENTOS				
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2'', EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, MELIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M2	2,292.00	\$ 512.28	\$ 1,174,145.76
	Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 38/100 M.N. **				
*TEMP3	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3				
	Precio unitario: ** QUINIENTOS DOCE PESOS 28/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTOS				
	** UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N. **				
	OBRA COMPLEMENTARIA				
TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2'', 2 ABRAZADERAS CON 2 COPIES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 440.64	\$ 3,965.76
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N. **				
5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	126.00	\$ 816.94	\$ 102,934.44
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N. **				
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA				
	** CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN				

[Handwritten Signature]

C. ROSARIO DE LOS ANGELES HUICAB MOO
 SECRETARIO LEGAL



VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV
RFC VEC160111AA4
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
TERMINO.-9 DE MARZO DEL 2023
DURACION.-20 DIAS
APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBAS-03/2023
OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Presupuesto de Obra					
CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN					
ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,092.24	\$ 5,092.24
*TEMPI	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M2	2,760.00	\$ 6.25	\$ 17,250.00
Total de PRELIMINARES					
** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** TRECE PESOS 62/100 M.N. **	M2	2,346.00	\$ 13.62	\$ 31,952.52
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	M3	120.00	\$ 554.85	\$ 66,582.00
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DOS PESOS 51/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 102.51	\$ 41,258.22
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB) , PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 46.43	\$ 18,687.15
5ACAI	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 42.93	\$ 17,278.47
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90	M3	409.60	\$ 148.51	\$ 60,829.70

[Handwritten signature]

C. ROSARIO DE ROSANGELES HUIJICAB MOO
APODERADO LEGAL



VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV
RFC VEC160111AA4
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
 TERMINO.-9 DE MARZO DEL 2023
 DURACION.-20 DIAS
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

LICITACION.-HAH-DCP-CON-EANOBRAS-03/2023
 OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
 ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
 PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **

\$ 1'877,045.70

IVA (16%) \$ 300,327.31

Total \$ 2'177,373.01

** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **

C. ROSARIO DE LOS ANGELES HUICAB MOO
 APODERADO LEGAL



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CMP160111BT2
EMAIL.- FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM
CONSTRUCCION EN GENERAL

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
TERMINO.-09 DE MARZO DEL 2023
DURACION.-20 DIAS

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-03/2023
OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,560.04	\$ 5,560.04
5TRA	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTE DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 14/100 M.N. **	M2	2,760.00	\$ 6.14	\$ 16,946.40
Total de PRELIMINARES				\$	22,506.44
** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5R00:	DESPALME DE TERRENO NATURAL NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** TRECE PESOS 42/100 M.N. **	M2	2,346.00	\$ 13.42	\$ 31,483.32
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **	M3	120.00	\$ 545.90	\$ 65,508.00
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIEN PESOS 85/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 100.85	\$ 40,590.11
5CAY.	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 45.69	\$ 18,389.31
5ACA	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 42.26	\$ 17,008.80
5R00:	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON	M3	409.60	\$ 146.11	\$ 59,846.66

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO
REPRESENTANTE LEGAL



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
 RFC CMP160111BT2
 EMAIL.- FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM
 CONSTRUCCION EN GENERAL

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
 TERMINO.-09 DE MARZO DEL 2023
 DURACION.-20 DIAS

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-03/2023
 OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
 ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
 ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
 PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. **				
	Total de TERRACERIAS			\$	232,826.20
	** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. **				
	PAVIMENTOS				
TEBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 83/100 M.N. **	M3	288.00	\$ 1,310.83	\$ 377,519.04
TEPA	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N. **	M2	2,292.00	\$ 503.69	\$ 1'154,457.48
	Total de PAVIMENTOS			\$	1'531,976.52
	** UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **				
	OBRA COMPLEMENTARIA				
TOM	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPIES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 433.55	\$ 3,901.95
SLOS	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS TRES PESOS 81/100 M.N. **	M2	126.00	\$ 803.81	\$ 101,280.06
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA			\$	105,182.01
	** CIENTO CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO			\$	1'892,491.17

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO
 REPRESENTANTE LEGAL



PIEDRA MAYA S.A

CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV
RFC CMP160111BT2
EMAIL.- FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM
CONSTRUCCION EN GENERAL

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
TERMINO.-09 DE MARZO DEL 2023
DURACION.-20 DIAS

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-03/2023
OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE
ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN
ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE
PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.
APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'892,491.17

** UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **

IVA (16%) \$ 302,798.59

Total \$ 2'195,289.76

** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **

2

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO
REPRESENTANTE LEGAL

VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, SA DE CV
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC VEP1600113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-003/2023

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023

TERMINO.-09 DE MARZO DEL 2023

DURACION.-20 DIAS


APERTURA.-13 DE FEBRERO DEL 2023

OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,264.93	\$ 5,264.93
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	2,760.00	\$ 6.10	\$ 16,836.00
Total de PRELIMINARES				\$	22,100.93
** VEINTIDOS MIL CIEN PESOS 93/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5R002	DESPALME DE TERRENO NATURAL NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** TRECE PESOS 16/100 M.N. **	M2	2,346.00	\$ 13.16	\$ 30,873.36
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **	M3	120.00	\$ 535.74	\$ 64,288.80
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 98.72	\$ 39,732.83
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 44.83	\$ 18,043.18
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL AL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **	M3	402.48	\$ 41.45	\$ 16,682.80
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	M3	409.60	\$ 143.87	\$ 58,929.15
Total de TERRACERIAS				\$	228,550.12
** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 M.N. **					

C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL



VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, SA DE CV
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 RFC VEP1600113FL6 FACTURACIONVIASPENINSULARES@OUTLOOK.COM

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-003/2023

OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023
 TERMINO.-09 DE MARZO DEL 2023
 DURACION.-20 DIAS
 APERTURA.-13 DE FEBRERO DEL 2023

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTOS					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **	M3	288.00	\$ 1,283.41	\$ 369,622.08
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	M2	2,292.00	\$ 492.99	\$ 1'129,933.08
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'499,555.16
** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 427.88	\$ 3,850.92
5LOSVA	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **	M2	126.00	\$ 791.21	\$ 99,692.46
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 103,543.38
** CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CALLE DE CARPETA DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD PAKCHEN ASENTAMIENTO PAKCHEN EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					\$ 1'853,749.59
** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'853,749.59
** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 296,599.93
				Total	\$ 2'150,349.52

**** DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. ****

C. RAFAEL CORZO PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL

