

**PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH SA DE CV**  
**CALLE 55 #14 DEPTO. 3B ENTRE 12 Y 14 COLONIA CENTRO 2400 DE ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE**

**RFC: PEI210730195**



OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
 LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

APERTURA: 13/FEBRERO/2023  
 INICIO: 18/FEBRERO/2023  
 TERMINO: 14/MARZO/2023  
 DURACION: 25 DIAS

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBAS-04/2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO</b>					
<b>PAVIMENTACION</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,451.88	\$ 5,451.88
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** ONCE PESOS 57/100 M.N. **	M2	1,164.60	\$ 11.57	\$ 13,474.42
<b>Total de PAVIMENTACION</b>					<b>\$ 18,926.30</b>
<b>** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 30/100 M.N. **</b>					
<b>TERRACERIAS</b>					
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	M3	104.81	\$ 375.42	\$ 39,347.77
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 94.07	\$ 25,635.96
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 46.30	\$ 12,617.68
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 39.19	\$ 10,680.06
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	M3	209.63	\$ 94.30	\$ 19,768.11
<b>Total de TERRACERIAS</b>					<b>\$ 108,049.58</b>
<b>** CIENTO OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **</b>					
<b>PAVIMENTO</b>					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO,	M2	1,164.60	\$ 801.55	\$ 933,485.13

C. ADRIANA-BEATRIZ MONTORES ORTIZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

**PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH SA DE CV**  
**CALLE 55 #14 DEPTO. 3B ENTRE 12 Y 14 COLONIA CENTRO 2400 DE ESTA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE**

**RFC: PEI210730195**



OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
 LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

APERTURA: 13/FEBRERO/2023  
 INICIO: 18/FEBRERO/2023  
 TERMINO: 14/MARZO/2023  
 DURACION: 25 DIAS

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBAS-04/2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS UN PESOS 55/100 M.N. **				
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. **	ML	582.30	\$ 64.31	\$ 37,447.71
	<b>Total de PAVIMENTO</b> ** NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **			\$	<b>970,932.84</b>
	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>				
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** ONCE PESOS 57/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 11.57	\$ 555.36
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	M3	38.40	\$ 375.42	\$ 14,416.13
TUB3"H	SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 75MM RD26 INCLUYE: INTERCONEXION, CODO, COPLES, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 432.22	\$ 34,577.60
IAS-1	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 602.86	\$ 3,617.16
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 94.07	\$ 4,695.97
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIAS. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 46.30	\$ 2,311.30
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 39.19	\$ 1,956.36
COMP-MAN	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) A MANO CON BAILARINA Hyundai HYBR950, SE DEBERA	M3	49.92	\$ 237.83	\$ 11,872.47

C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

**PROYECTOS, ELECTRIFICACION E ILUMINACION AKIMPECH SA DE CV**  
**CALLE 55 #14 DEPTO. 3B ENTRE 12 Y 14 COLONIA CENTRO 2400 DE ESTA CIUDAD DE SAN**  
**FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE**

**RFC: PEI210730195**



OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN  
 LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

APERTURA: 13/FEBRERO/2023  
 INICIO: 18/FEBRERO/2023  
 TERMINO: 14/MARZO/2023  
 DURACION: 25 DIAS

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBRAS-04/2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **				
	<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>				\$ 74,002.35
	** SETENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS 35/100 M.N. **				
	<b>Total de CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO</b>				\$ 1'171,911.07
	** UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N. **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$ 1'171,911.07
	** UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 07/100 M.N. **				
				I.V.A \$	187,505.77
				<b>Total \$</b>	<b>1'359,416.84</b>
	** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C. ADRIANA BEATRIZ MONTORES ORTIZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



# SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.


TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 08/FEBRERO/202  
INICIO: 18/FEBRERO/202  
TERMINO: 14/MARZO/202  
DURACION: 25 DIA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBAS-04/2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO</b>					
<b>PAVIMENTACION</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 - 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,308.91	\$ 7,308.91
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** TRECE PESOS 29/100 M.N. **	M2	1,164.60	\$ 13.29	\$ 15,477.53
<b>Total de PAVIMENTACION</b>				\$	<b>22,786.44</b>
<b>** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **</b>					
<b>TERRACERIAS</b>					
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N. **	M3	104.81	\$ 608.30	\$ 63,755.92
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) . INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 79/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 130.79	\$ 35,642.89
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1 ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** SESENTA PESOS 89/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 60.89	\$ 16,593.74
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 39.92	\$ 10,879.00
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N. **	M3	209.63	\$ 129.64	\$ 27,176.43

  
C. LORENZO MEDINA MUT  
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com  
(981)1358491

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V  
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y  
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de  
Campeche, Campeche, Mexico  
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



# SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 08/FEBRERO/202  
 INICIO: 18/FEBRERO/202  
 TERMINO: 14/MARZO/202  
 DURACION: 25 DIA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBRAS-04/2023

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>Total de TERRACERIAS</b>					<b>\$ 154,047.98</b>
** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **					
<b>PAVIMENTO</b>					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	M2	1,164.60	\$ 849.70	\$ 989,560.62
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. **	ML	582.30	\$ 66.90	\$ 38,955.87
<b>Total de PAVIMENTO</b>					<b>\$ 1'028,516.49</b>
** UN MILLON VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 49/100 M.N. **					
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** TRECE PESOS 29/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 13.29	\$ 637.92
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 30/100 M.N. **	M3	38.40	\$ 608.30	\$ 23,358.72
10B3"H	SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 75MM RD26 INCLUYE: INTERCONEXION, CODO, COPLES, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 437.58	\$ 35,006.40
TOMAS-1	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 626.84	\$ 3,761.04
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB)	M3	49.92	\$ 130.79	\$ 6,529.04

C. LORENZO MEDINA MUT  
 REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com  
 (981)1358491

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V  
 Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y  
 Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de  
 Campeche, Campeche, Mexico  
 C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



# SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC SA. DE C.V.

TEL: 9812094811 correo electrónico: suministroschaac@gmail.com

APERTURA: 08/FEBRERO/202  
INICIO: 18/FEBRERO/202  
TERMINO: 14/MARZO/202  
DURACION: 25 DIA

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

LICITACION No: HAH-DOP-CON-BANOBRAS-04/2023

## Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	. INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 79/100 M.N. **				
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1 ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** SESENTA PESOS 89/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 60.89	\$ 3,039.63
ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 39.92	\$ 1,992.81
COMP-MA	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) A MANO CON BAILARINA Hyundai HYBR950, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 256.01	\$ 12,780.02
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>					\$ 87,105.58
** OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 58/100 M.N. **					
<b>Total de CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO</b>					\$ 1'292,456.49
** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					\$ 1'292,456.49
** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **					
				I.V.A	\$ 206,793.04
				Total	\$ 1'499,249.53
** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **					

  
C. LORENZO MEDINA MUT  
REPRESENTANTE LEGAL

suministroschaac@gmail.com  
(981)1358491

Suministros, Diseños E Infraestructura Chaac S.A de C.V  
Calle Felix Zuloaga NO. Ext 17 NO Int Mz 52 Lote 1, Por Av. Benito Juarez y  
Calle Guadalupe Victoria Col. Presidente de Mexico, San Francisco de  
Campeche, Campeche, Mexico  
C.P. 24088 R.F.C SDI210730M16



PIEDRA MAYA S.A

# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2  
EMAIL: facturacionpiedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-BANOBRAS-04/2023

APERTURA: 08 FEBRERO 2023  
DURACION: 25 DIAS  
INICIO: 18 FEBRERO 2023  
TERMINO: 14 MARZO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO</b>					
<b>PAVIMENTACION</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,318.52	\$ 5,318.52
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M2	1,164.60	\$ 8.27	\$ 9,631.24
<b>Total de PAVIMENTACION</b>				\$	<b>14,949.76</b>
<b>** CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **</b>					
<b>TERRACERIAS</b>					
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N. **	M3	104.81	\$ 370.73	\$ 38,856.21
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 97.13	\$ 26,469.87
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1 ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 44.88	\$ 12,230.70
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **	M3	272.52	\$ 38.05	\$ 10,369.39
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	M3	209.63	\$ 91.38	\$ 19,155.99
<b>Total de TERRACERIAS</b>				\$	<b>107,082.16</b>
<b>** CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **</b>					
<b>PAVIMENTO</b>					
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM DE 12 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	M2	1,164.60	\$ 851.64	\$ 991,819.94

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



PIEDRA MAYA S.A

# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2

LICITACION.- HAH-DOP-CON-BANOBRA-04/2023

EMAIL: facturacionpiedramaya@outlook.com

APERTURA: 08 FEBRERO 2023

DURACION: 25 DIAS

INICIO: 18 FEBRERO 2023

TERMINO: 14 MARZO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5JCR	FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3 MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO. LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE POLIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE "COLA DE RATA" (BAKER ROD) DE 1/4" DE ESPESOR. Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	ML	582.30	\$ 63.51	\$ 36,981.87
<b>Total de PAVIMENTO</b>					\$ 1'028,801.81
<b>** UN MILLON VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 81/100 M.N. **</b>					
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** OCHO PESOS 27/100 M.N. **	M2	48.00	\$ 8.27	\$ 396.96
PRE1003	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N. **	M3	38.40	\$ 370.73	\$ 14,236.03
TUB3"H	SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 75MM RD26 INCLUYE: INTERCONEXION, CODO, COPLES, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 32/100 M.N. **	ML	80.00	\$ 418.32	\$ 33,465.60
TOMAS-1	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA PESOS 82/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 590.82	\$ 3,544.92
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 97.13	\$ 4,848.73
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+00 AL 1 ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 44.88	\$ 2,240.41
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2 DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 38.05	\$ 1,899.46
COMP-M	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) A MANO CON BAILARINA Hyundai HYBR950, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. **	M3	49.92	\$ 237.51	\$ 11,856.50
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>					\$ 72,488.61
<b>** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. **</b>					

C. VERÓNICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV



PIEDRA MAYA S.A

# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA S.A DE C.V.

RFC: CPM160111BT2  
EMAIL: facturacionpiedramaya@outlook.com

LICITACION.- HAH-DOP-CON-BANOBAS-04/2023

APERTURA: 08 FEBRERO 2023  
DURACION: 25 DIAS  
INICIO: 18 FEBRERO 2023  
TERMINO: 14 MARZO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	Total de CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN HOPELCHEN LOCALIDAD HOPELCHEN COLONIA SAN ISIDRO				\$	1'223,322.34
	** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	1'223,322.34
	** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **					
				I.V.A	\$	195,731.57
				Total	\$	1'419,053.91
	** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. **					

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA SA DE CV