

**SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC, SA DE CV**  
 TEL 9812094811 suministroschaac@gmail.com  
 R.F.C SDI210730M16 C.P 24088

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-05/2023  
 OBRA.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN  
 HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO  
 BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN,  
 MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023  
 TERMINO.- 14 DE MARZO DEL 2023  
 APERTURA-13 DE FEBRERO DEL 2023  
 DURACION.-25 DIAS

**Presupuesto de Construccion**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METAL TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,831.09	\$ 4,831.09
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO: ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 11/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 6.11	\$ 13,709.62
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>18,540.71</b>
<b>** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **</b>					
<b>TERRACERIAS</b>					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 19.51	\$ 43,776.54
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 28/100 M.N. **	M3	336.57	\$ 115.28	\$ 38,799.79
<b>Total de TERRACERIAS</b>				<b>\$</b>	<b>82,576.33</b>
<b>** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **</b>					
<b>PAVIMENTOS</b>					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **	M3	269.26	\$ 1,296.49	\$ 349,092.90
TEPAV2	FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTI PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 492.58	\$ 1,105,251.00

C. LORENZO MEDINA MUT  
 APODERADO LEGAL



**SUMINISTROS, DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA CHAAC, SA DE CV**  
 TEL 9812094811 suministroschaac@gmail.com  
 R.F.C SDI210730M16 C.P 24088

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBAS-05/2023  
 OBRA.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN  
 HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO  
 BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN,  
 MUNICIPIO DE HOPELCHEN.


INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023  
 TERMINO.- 14 DE MARZO DEL 2023  
 APERTURA-13 DE FEBRERO DEL 2023  
 DURACION.-25 DIAS

**Presupuesto de Construccion**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **	ML	40.00	\$ 499.61	\$ 19,984.40
<b>Total de PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 1'474,328.30</b>
** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N. **					
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA C PZA POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **		16.00	\$ 427.25	\$ 6,836.00
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>					<b>\$ 6,836.00</b>
** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN                      HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO                      BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO                      DE HOPELCHÉN.</b>					<b>\$ 1'582,281.34</b>
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 1'582,281.34</b>
** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **					
IVA (16%) \$ 253,165.01					
Total \$ 1'835,446.35					
** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **					

A  
 A

  
 C. LORENZO MEDINA MUT  
 APODERADO LEGAL



**VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV**  
**RFC VEC160711AA4**  
**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023  
 TERMINO.-14 DE MARZO DEL 2023  
 DURACION.-25 DIAS  
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

**LICITACION-HAH-DOP-COM-BAMOBAS-05/2023**  
**OBRA.-CONSTRUCCION DE CALLES DE ASFALTO EN**  
**HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO**  
**BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN,**  
**MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.**


**Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR LE DIMENSIONES DE 3.2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,962.27	4,962.27
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENC. BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 08/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 6.08	13,642.30
Total de PRELIMINARES ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N. **					
<b>TERRACERIAS</b>					
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 19.70	44,202.86
5RECOM	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCALIFICAR Y CORTAR TE. COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 48/100 M.N. **	M3	336.57	\$ 116.48	39,203.67
Total de TERRACERIAS ** OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 53/100 M.N. **					
<b>PAVIMENTOS</b>					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M3	269.26	\$ 1,313.50	353,673.01

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten signature)*

C. ROSARIO DE LOS ANGELES HUICAB MOO  
 APODERADO LEGAL



**VIAS Y EDIFICACIONES DE CAMPECHE, SA DE CV**  
**RFC VEC160111AA4**  
**CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION**

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023  
 TERMINO.-14 DE MARZO DEL 2023  
 DURACION.-25 DIAS  
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

LICITACION-HAH-DOP-COM-BANOBTRAS-05/2023  
 OBRA.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

**Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	M2	2,243.80	499.20 \$	1'120,104.96
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE I REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N. **	ML	40.00	502.01 \$	20,080.40
	Total de PAVIMENTOS ** UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **				\$ 1'493,858.37
	OBRA COMPLEMENTARIA				
5TOMAS	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2' ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	16.00	429.39 \$	6,870.24
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N. **				\$ 6,870.24
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN. ** UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **				\$ 1'602,739.71
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **				\$ 1'602,739.71
	IVA (16%) \$ 256,438.35 Total \$ 1'859,178.06 ** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **				

C. ROSARIO DE LOS ANGELES HUICAB MOO  
 APODERADO LEGAL



**CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV**  
 RFC CMP160111BT2  
 EMAIL.- FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM  
 CONSTRUCCION EN GENERAL

PIEDRA MAYA S.A

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBAS-05/2023  
 OBRA.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN  
 HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO  
 BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN,  
 MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.  
 APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023  
 TERMINO.-14 DE MARZO DEL 2023  
 DURACION.-25 DIAS

**Presupuesto de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFÁLTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
*TEM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBUL DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: *** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. ***	PZA	1.00	\$ 5,566.10	\$ 5,566.10
*TEM	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 14/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 6.14	\$ 13,776.93
Total de PRELIMINARES				\$	19,343.03
*** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. ***					
TERRACERIAS					
*TEM	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N. **	M2	2,243.80	\$ 19.89	\$ 44,629.18
5REC	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLE COMPACTADO AL 95 %. Precio unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N. **	M3	336.57	\$ 118.37	\$ 39,839.79
Total de TERRACERIAS				\$	84,468.97
*** OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. ***					
PAVIMENTOS					
TEBA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00)	M3	269.26	\$ 1,304.71	\$ 351,306.21

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
 REPRESENTANTE LEGAL



PIEDRA MAYA S.A

# CONSTRUCTORA PIEDRA MAYA, SA DE CV

RFC CMP160111BT2

EMAIL.- FACTURACIONPIEDRAMAYA@OUTLOOK.COM

CONSTRUCCION EN GENERAL

INICIO.-18 DE FEBRERO DEL 2023

TERMINO.-14 DE MARZO DEL 2023

DURACION.-25 DIAS

LICITACION.-HAH-DOP-CON-BANOBRAS-05/2023

OBRA.-CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

APERTURA.- 13 DE FEBRERO DEL 2023

## Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 71/100 M.N. **					
TEPA'	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3	M2	2,243.80	\$ 505.23	\$ 1'133,635.07
Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCO PESOS 23/100 M.N. **					
CUNE	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	\$ 513.64	\$ 20,545.60
Precio unitario: ** QUINIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N. **					
Total de PAVIMENTOS					\$ 1'505,486.88
** UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **					
OBRA COMPLEMENTARIA					
*TEM	REPARACION DE TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUK HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	16.00	\$ 433.55	\$ 6,936.80
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **					
Total de OBRA COMPLEMENTARIA					\$ 6,936.80
** SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN HOPELCHEN LOCALIDAD BECANCHEN ASENTAMIENTO BECANCHEN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					\$ 1'616,235.68
** UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'616,235.68
** UN MILLON SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
				IVA (16%)	\$ 258,597.71
				Total	\$ 1'874,833.39
** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **					

C. VERONICA DEL CARMEN HUICAB MOO  
REPRESENTANTE LEGAL