

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-010/2023
HOPELCHEN, CAMPECHE, 02 DE MAYO DE 2023.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2023 de fecha 31 de enero de 2023 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2023, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2023, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 161,050.70

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA.

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
TOTAL :	161,050.70
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	161,050.70
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00



Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


LIC. EMILIO LARA CALDERON
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.



ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEND. NORMATIVA : CONAGUA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

FECHA : 02/05/2023
 SUBPROGRAMA : APO.- AGUA POTABLE

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	M.O. E.I.	PESOS		A. F. 31/1 2/22	ESTRUCTURA FINANCIERA 2023 (PESOS)			METAS TOTALES		BENEFICIAR.					
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO	A REALIZAR 23	CANTIDAD %	CANTIDAD	HOMB	MUJER
900601001 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA	RURAL X CANHA	IT	04/05/2023 11/05/2023	C	161,050.70	0.00	0	161,050.70	0.00	0.00	0.00	161,050.70	0.00	1.00	100	200	0	
					SUMA HOJA	161,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.70	0.00					
					SUBTOTAL	161,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.70	0.00					
					G. ELECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					TOTAL	161,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,050.70	0.00					

Anexo : 900601001
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FISM-010/2023
 Of. Apr. :

LIC. EMILIO CARCAJON
 PRESIDENTE DE COPLADEMUN

SEMERO
 COPLADEMUN
 HOPELCHEN, CAMPECHE



ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01
HOJA 2 DE 2

PROGRAMA: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA: 02/05/2023

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023																		
900601001 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA	<p>CARACTERISTICAS DE LA OBRA: DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y PZA.1 EQUIPO DE BOMBEO DE 15HP, CON TUBO DE PVC DE 3" X 3.00 MTS. A UNA PROFUNDIDAD DE 150 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 4", RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO DE PVC DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DESCONEXION DE ARRANCADOR TRIFASICO DE 15 A 25 PZA HP 127 VOLTS A TENSION REDUCIDA, SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA SUMERGIBLE 15 HP, CON DES- CARGA DE 3", INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA .05 INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR, HERRAMIENTA Y MATERIALES. INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE PVC 3" X 3.00 46PZAS RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL 3X4 AWG RECUPERADO Y NUEVO 10 METROS, CONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 30 HP</p>	<p>CONCEPTOS A EJECUTAR:</p> <table border="0"> <tr> <td>PRELIMINARES</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">4,936.92</td> </tr> <tr> <td>PRELIMINARES 2</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,783.94</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO DE POZO</td> <td></td> <td style="text-align: right;">91,115.95</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">138,836.81</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">22,213.89</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">161,050.70</td> </tr> </table>	PRELIMINARES	\$	4,936.92	PRELIMINARES 2		42,783.94	EQUIPAMIENTO DE POZO		91,115.95	SUBTOTAL	\$	138,836.81	IVA	\$	22,213.89	TOTAL	\$	161,050.70
PRELIMINARES	\$	4,936.92																		
PRELIMINARES 2		42,783.94																		
EQUIPAMIENTO DE POZO		91,115.95																		
SUBTOTAL	\$	138,836.81																		
IVA	\$	22,213.89																		
TOTAL	\$	161,050.70																		

ANEXO:

900601001

LIC. EMILIO CALDERON
PRESIDENTE DE CORLADEMUN



SECRETARIA
MUNICIPAL
OPERADEORAS
HOPELCHEN



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900601001

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : X CANHA

Costo total de la obra o accion : \$ 161,050.70

Inversion ejercida total al 31-12-22:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	161,050.70
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	161,050.70

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	SISTEMA
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	1.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	1.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-22	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-23	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-22	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 04/05/2023

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 11/05/2023

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : X CANHA

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub- prog : APO.- AGUA POTABLE

Proyecto :

Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

CONCEPTO

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

BENEF.

CRED.

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-22

0

Inv. ej. 2023:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS:

CANTIDAD:

1.00 U.DE MEDIDA SISTEMA

BENEF. DIRECTOS APROBADOS:

CANTIDAD:

200 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS:

CANTIDAD: _____

U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ..

CANTIDAD: _____

U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas:

1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:

FECHA INICIO 04/05/2023

FECHA TERMINO: 11/05/2023

REAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

SI:

NO:

FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO:

TERMINADA SIN OPERAR:

NO INICIADA:

EN PROCESO:

SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900601001

Localidad: X CANHA
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub-Prog: APO.- AGUA POTABLE

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

Costo total de la Obra o Accion \$ 161,050.70

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$	4,936.92
PRELIMINARES 2	\$	42783.94
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	<u>91,115.95</u>
SUBTOTAL	\$	138,836.81
IVA	\$	<u>22,213.89</u>
TOTAL	\$	161,050.70

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: X CANHA

FECHA:

02/05/2023

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900601001

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub-prog : APO.- AGUA POTABLE

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN
HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

METAS: 1.00 SISTEMA

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : X CANHA

FECHA: 02/05/2023

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900601001
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Sub- Prog : APO.- AGUA POTABLE
FECHA : 02/05/2023

LA COMUNIDAD DE : X CANHA DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	4,936.92
PRELIMINARES 2	\$	42783.94
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	<u>91,115.95</u>
SUBTOTAL	\$	138,836.81
IVA	\$	<u>22,213.89</u>
TOTAL	\$	161,050.70

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900601001

Direccion : OBRAS PUBLICAS
 Programa : AYS.- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 Sub-Prog : APO.- AGUA POTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO:
 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOPELCHEN LOCALIDAD X CANHA

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : X CANHA

FECHA DE INICIO : 04/05/2023

FECHA DE TERMINACION :

11/05/2023

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
SISTEMA	1.0	161,050.70
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

