

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-030/2023

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 11 DE JULIO DE 2023.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2023 de fecha 31 de enero de 2023 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2023, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2023, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 186,381.85

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC.

De acuerdo a la siguiente distribución:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| PROGRAMA: | APO.- AGUA ENTUBADA |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA |
| TOTAL : | 186,381.85 |
| FEDERAL : | 0.00 |
| ESTATAL : | 0.00 |
| MUNICIPAL : | 186,381.85 |
| DIRECTA : | 0.00 |
| OTROS : | 0.00 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


ING. HIRAM ARANDA CALDERON
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. EMILIO LARA CALDERON, Presidente Municipal
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. M...
C.c.p. Archiv...



ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPENDENCIA : CONAGUA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 PROGRAMA : APO.- AGUA ENTUBADA
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

FECHA : 11/07/2023

FECHA : 11/07/2023

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO | TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD | S. O. | FECHA DE INICIO Y TERMINO | MO E | PESOS | | A. F 31/1 2/22 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2023 (PESOS) | | | METAS TOTALES | | BENEFICIAR. | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|------|-------------|-----------------|----------------|------------------------------------|---------|------------|---------------|-------|-------------------|------------|------------------------|------|-------|
| | | | | | COSTO TOTAL | INVER. APLICADA | | SUMA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | DEL PROYECTO U.M. | CANTIDAD % | A REALIZAR 23 CANTIDAD | HOMB | MUJER |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/006030 900603001 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCUJOC | RURAL XCUJOC | IT | 25/07/2023 09/08/2023 | C | 186,381.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 186,381.85 | 0.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 200 | 0 | 100 |
| | | | | | SUMA HOJA | | | 186,381.85 | 0.00 | 0.00 | 186,381.85 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | | | 186,381.85 | 0.00 | 0.00 | 186,381.85 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | G. EJECT. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | G. NORMAT. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | 186,381.85 | 0.00 | 0.00 | 186,381.85 | 0.00 | | | | | |

Anexo : 500603001
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-030/2023
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-030/2023

[Handwritten signature]

ING. HIRAN ARANDA CALERON
 COORDINADOR DE COPLADEMUN





006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01

HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA ENTUBADA

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

FECHA: 11/07/2023

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION | CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS | CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/006030 900603001 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD XCULOC | <p>CARACTERISTICAS DE LA OBRA: DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 15 HP A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, DESCONEXION DE CAJA DE CONTROL MONO- FASICA DE PZA 15 HP-230V. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, DESTUB DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA DE ACERO AL CARBON CED.40 DE 6.40 MT. 15 PIEZAS, CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, MANTE- NIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR-6-R150-13 (PARA MOTOR 15 HP), INCLUYE: DESBARATAR TODOS LOS TAZONES IMPULSORES, CAMBIO DE LA FECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO, CAMBIO DE COPLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP.</p> | <p>CONCEPTOS A EJECUTAR:</p> <p>PRELIMINARES \$ 57,988.11</p> <p>OTROS SERVICIOS \$ 55,191.40</p> <p>INSTALACION DE EQUIPO \$ 47,494.50</p> <p>SUBTOTAL \$ 160,674.01</p> <p>IVA \$ 25,707.84</p> <p>TOTAL \$ 186,381.85</p> |

ANEXO:

900603001

ING. HIRAM ARANDA CALDERON
COORDINADOR DE COPLADEMUN



SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-031/2023

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 11 DE JULIO DE 2023.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2023 de fecha 31 de enero de 2023 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2023, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2023, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 540,740.15

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE.

De acuerdo a la siguiente distribución:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| PROGRAMA: | APO.- AGUA ENTUBADA |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA |
| TOTAL : | 540,740.15 |
| FEDERAL : | 0.00 |
| ESTATAL : | 0.00 |
| MUNICIPAL : | 540,740.15 |
| DIRECTA : | 0.00 |
| OTROS : | 0.00 |



Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



ING. HIRAM ARANDA CALDERON
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

C.c.p. LIC. EMILIO LARA CALDERON, Presidente Municipal
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.



ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPENDENCIA : CONAGUA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2
 FORMATO : SCO-01

PROGRAMA : APO.- AGUA ENTUBADA
 FECHA : 11/07/2023
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO | TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD | S. O. | FECHA DE INICIO Y TERMINO | MO EJ | PESOS | | A. F. 31/1 2/22 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2023 (PESOS) | | | METAS TOTALES | | | BENEFICIAR. | | A. F. 31/1 2/23 | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|-------|--------------|---------------|------|-----------------|-------|-----|--|
| | | | | | COSTO TOTAL | INVER. APLICADA | | SUMA | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | DEL PROYECTO | A REALIZAR 23 | HOMB | | MUIER | | |
| | | | | | | | | U.M. | CANTIDAD % | CANTIDAD | | | | | | | | | |
| 23/006031 | RURAL | IT | 25/07/2023 09/08/2023 | C | 540,740.15 | 0.00 | 0 | 540,740.15 | 0.00 | 0.00 | 540,740.15 | 0.00 | SISTEMA | 1.00 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 900603101 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMA HOJA | 0.00 | 0.00 | 540,740.15 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 540,740.15 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | G. ELECT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | G. NORMAT. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 540,740.15 | 0.00 | | | | | | | |

Anexo : 900603101
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-031/2023
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-031/2023


 ING. HIRAM ARANDA CALZON
 COORDINADOR DEL COPDEMUN



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO-01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA ENTUBADA

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA


FECHA: 11/07/2023

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION | CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS | CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/006031 900603101 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ITURBIDE | CARACTERISTICAS DE LA OBRA: DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 75 HP, CON TUBO DE ACERO CED 40 DE 3" X 6.40 MTS. AUNA PROFUNDIDAD DE 130 MTS. INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL DE 3",RECUPERACION DE CABLE PLANO, RECUPERACION DE TUBO DE ACERO CED 40 DE 3",EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA,DESCONEXION DE ARRANCADOR TRIFASICO DE 75 HP 460 VOLTS A TENSION REDUCIDA DE 75 HP. INCLUYE:MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 60 HP. 460 VOLTS FRANKLIN.,SUMINISTRO EN OBRA DE MATERIAL PARA COLUMNA DE DESCARGA:VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE AGUA DE 3" DE DIAMETRO 2 PIEZAS,ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA A 100 HP-440 V-3 FASES,TUBO DE COLUMNA GALV. CEDULA 40 DE 4" X 6.40 MTS,SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: FLETE DE LOS MATERIALES,DESCARGA EN SITIO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA. DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA-13200-440-254 VOLTS,DESCONEXION LADO BAJA TENSION Y LADO MEDIA TENSION INCLUYE:ACARREO DEL TRANSFORMADOR AL TALLER ELECTRO-MECANICO,HERRAMIENTA,EQUIPO Y MANO DE OBRA.INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA. SE PZA DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA-13200-440-254V Y ARREGLO PARA ELEVAR VOLTAJE MAXIMO DE 4.5 TAPS INCLUYE;CAMBIO DE EMPAQUES LADO BAJA TENSION,LADO MEDIA TENSION Y COMPUERTA,LAVABO DE BOBINAS CON DIELECTROL,SECADO,BARNIZADO DE INTERIORES,APLICACION DE PINTURA EN EXTERIORES Y ROTULADO,MODIFICACION DE LOS TAPS EN FASES A,B Y C EL CUAL ASEGURA LAS BOBINAS CON ALAMBRE DE MAGNETO, ACEITE DIELECTRICO Y PRUEBAS NECESARIAS,TRASLADO DEL TALLER MECANICO AL SITIO DE LA OBRA,MATERIALES,HERRAMIENTAS,SERVICIO DE GRÚA Y MANO DE OBRA. | CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 51,854.45 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 361,323.92 SERVICIOS DE TRANSFORMADOR \$ 52,976.93 SUBTOTAL \$ 466,155.30 IVA \$ 74,584.85 TOTAL \$ 540,740.15 |

ANEXO: 900603101

ANEXO:


 ING. HIRAM ARANDA CALDERON
 COORDINADOR DE DEMUN


 CAMPECHE
 MUNICIPIO DE HOPELCHEN