

**Cristal Gale Aranda Myers**  
**AV. Calakmul S/N entre Chicana y Palmar Col. Centro C.P. 24640**  
**Xpujil, Calakmul, Campeche**

**Celular: 983 165 8655      Correo: construentcalakmul@gmail.com**

FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES  
 LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,736.42	\$ 4,736.42
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 16.82	\$ 57,364.95
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 62,101.37</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **	M3	292.79	\$ 597.48	\$ 174,936.17
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 127.67	\$ 67,925.55
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 65/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 49.49	\$ 26,330.66
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 48.30	\$ 25,697.53
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. **	M3	409.26	\$ 148.82	\$ 60,906.07
<b>Total de TERRACERIAS</b>					<b>\$ 355,795.98</b>
<b>PAVIMENTOS</b>					

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Cristal Gale Aranda Myers**  
**AV. Calakmul S/N entre Chicana y Palmar Col. Centro C.P. 24640**  
**Xpujil, Calakmul, Campeche**

**Celular: 983 165 8655      Correo: construentcalakmul@gmail.com**

FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES  
 LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

<b>Presupuesto</b>						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. **	M3	409.26	\$ 1,088.58	\$	445,512.25
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 528.79	\$	1'803,448.87
<b>Total de PAVIMENTOS</b>						<b>\$ 2'248,961.12</b>
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>						
TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 688.63	\$	14,461.23
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>						<b>\$ 14,461.23</b>
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>						<b>\$ 2'681,319.70</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						<b>\$ 2'681,319.70</b>
						<b>I.V.A. (16 %) \$ 429,011.15</b>
						<b>Total \$ 3'110,330.85</b>

C. CRISTAL GALE ARANDA MYERS  
 REPRESENTANTE LEGAL

# Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374 C.U.R.P. CACC600103HCCSSS00  
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES  
LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,547.38	\$ 4,547.38
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 14.80	\$ 50,475.70
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>55,023.08</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 79/100 M.N. **	M3	292.79	\$ 567.99	\$ 166,301.79
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO OCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 91/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 108.83	\$ 57,901.91
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 70/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 47.40	\$ 25,218.70
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 95/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 45.91	\$ 24,425.96
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. **	M3	409.26	\$ 141.30	\$ 57,828.44
<b>Total de TERRACERIAS</b>				<b>\$</b>	<b>331,676.80</b>
<b>PAVIMENTOS</b>					
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE	M3	409.26	\$ 1,044.98	\$ 427,668.51

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS  
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES  
 LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
 FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **				
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 510.75	\$ 1'741,923.09
<b>Total de PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 2'169,591.60</b>
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
TOMAS	TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 593.78	\$ 12,469.38
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>					<b>\$ 12,469.38</b>
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					<b>\$ 2'568,760.86</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 2'568,760.86</b>
				<b>I.V.A. (16 %)</b>	<b>\$ 411,001.74</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 2'979,762.60</b>

  
 C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS  
 REPRESENTANTE LEGAL



No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
 FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
5LET	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,732.40	\$ 4,732.40
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 16.04	\$ 54,704.74
<b>Total de PRELIMINARES</b>				\$	<b>59,437.14</b>
<b>TERRACERIAS</b>					
CORT	CORTE DE MATERIAL TIPO III (ROCA) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: AFLOJE, CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DE A OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N. **	M3	292.79	\$ 593.30	\$ 173,712.31
5BAN	EXTRACCIÓN Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO ( SASCAB). INCLUYE PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO VEINTE PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 120.41	\$ 64,062.94
5CAYAC	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL DEL BANCO (SASCAB), PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 0+000 AL 1ER KILOMETROS EN CAMINO DE TERRACERIA Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 49.38	\$ 26,272.14
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO EN CAMINO DE DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	M3	532.04	\$ 48.00	\$ 25,537.92
5R005	MEZCLADO, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90 % APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 48/100 M.N. **	M3	409.26	\$ 148.00	\$ 60,570.48
<b>Total de TERRACERIAS</b>				\$	<b>350,155.79</b>
<b>PAVIMENTOS</b>					

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
 REPRESENTANTE LEGAL



No. DE INVITACION: HAH-DOP-CON-24/2023  
 FECHA DE INICIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE OCTUBRE DE 2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES  
 LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
 FECHA DE APERTURA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TEBAH1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR, DIDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINIE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00) Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **	M3	409.26	\$ 1,087.07	\$ 444,894.27
TEPAV2	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 10 M3 Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	M2	3,410.52	\$ 529.91	\$ 1'807,268.65
<b>Total de PAVIMENTOS</b>					<b>\$ 2'252,162.92</b>
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>					
TOMAS	TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **	PZA	21.00	\$ 637.80	\$ 13,393.80
<b>Total de OBRA COMPLEMENTARIA</b>					<b>\$ 13,393.80</b>
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE ASFALTO COLONIA DOLORES LANZ LOCALIDAD HOPELCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					<b>\$ 2'675,149.65</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 2'675,149.65</b>
				I.V.A. (16 %)	\$ 428,023.94
				<b>Total</b>	<b>\$ 3'103,173.59</b>

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature and initials]*