

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640
CALAKMUL, CAMPECHE RFC: ZAGA9103057A2

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023


CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: |
| "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 5LET | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. | PZA | 1.00 | 5,090.99 | 5,090.99 |
| Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVENTA PESOS 99/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** CINCO MIL NOVENTA PESOS 99/100 M.N. ** | | | | | |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. | M2 | 3,065.53 | 11.99 | 36,755.70 |
| Precio Unitario: ** ONCE PESOS 99/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de PRELIMINARES | | | | | 41,846.69 |
| ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. ** | | | | | |
| TERRACERIAS | | | | | |
| 5R002B | ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS | m2 | 3,065.53 | 26.10 | 80,010.33 |
| Precio Unitario: ** VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** OCHENTA MIL DIEZ PESOS 33/100 M.N. ** | | | | | |
| RECOM | RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 % | m3 | 459.83 | 114.84 | 52,806.88 |
| Precio Unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 84/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de TERRACERIAS | | | | | 132,817.21 |
| ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N. ** | | | | | |
| PAVIMENTOS | | | | | |
| ALB1002 | LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE | M2 | 3,065.53 | 759.14 | 2,327,166.44 |

AUTORIZO:


C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ

AV. CALAKMUL S/N LOCALIDAD XPUJIL C.P. 24640

CALAKMUL, CAMPECHE RFC: ZAGA9103057A2

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-----------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: |
| | POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | | | | |
| | Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. ** | | | | |
| FORJADO | FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR | mL | 1,524.92 | 88.86 | 135,504.39 |
| | Precio Unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de PAVIMENTOS | | | | |
| | | | | | 2,462,670.83 |
| | ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 83/100 M.N. ** | | | | |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| TOMAS | TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | PZA | 27.00 | 508.52 | 13,730.04 |
| | Precio Unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 52/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| | | | | | 13,730.04 |
| | ** TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | |
| | | | | | 2,651,064.77 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. ** | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | |
| | | | | | 2,651,064.77 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. * 16% I.v.a 16.00 % | | | | |
| | | | | | 424,170.36 |
| | Total | | | | |
| | | | | | 3,075,235.13 |
| | ** TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. ** | | | | |

AUTORIZO:


C. ABRAHAM FERNANDO ZAPATA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600103BCCSSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----------------|-------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: |
| "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 5LET | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. | PZA | 1.00 | 5,086.72 | 5,086.72 |
| Precio Unitario: ** CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. ** | | | | | |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. | M2 | 3,065.53 | 11.96 | 36,663.74 |
| Precio Unitario: ** ONCE PESOS 96/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de PRELIMINARES | | | | | 41,750.46 |
| ** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 46/100 M.N. ** | | | | | |
| TERRACERIAS | | | | | |
| 5R002B | ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS | m2 | 3,065.53 | 25.28 | 77,496.60 |
| Precio Unitario: ** VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. ** | | | | | |
| RECOM | RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 % | m3 | 459.83 | 112.38 | 51,675.70 |
| Precio Unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 38/100 M.N. ** | | | | | |
| Total: ** CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de TERRACERIAS | | | | | 129,172.30 |
| ** CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ** | | | | | |
| PAVIMENTOS | | | | | |
| ALB1002 | LOSA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 12 CMS | M2 | 3,065.53 | 757.49 | 2,322,108.32 |

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos



R.F.C. CACC600103374C.U.R.P. CACC600109ECCSS00
Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-------------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: |
| | DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | | | | |
| | Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHO PESOS 32/100 M.N. ** | | | | |
| FORJADO | FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR | mL | 1,524.92 | 86.83 | 132,408.80 |
| | Precio Unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de PAVIMENTOS | | | | 2,454,517.12 |
| | ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 12/100 M.N. ** | | | | |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| TOMAS | TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | PZA | 27.00 | 494.16 | 13,342.32 |
| | Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. ** | | | | |
| | Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de OBRA COMPLEMENTARIA | | | | 13,342.32 |
| | ** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | 2,638,782.20 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. ** | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | 2,638,782.20 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 2 | | | | |
| | | | | 16% I.v.a 16.00 % | 422,205.15 |
| | | | | Total | 3,060,987.35 |
| | ** TRES MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. ** | | | | |

AUTORIZO:

C. CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE

RFC: COCV890306DK4

CURP: COCV890306HCCLNC06.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----------------|-------------------|--|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: | |
| "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | | |
| 5LET | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA. | PZA | 1.00 | 5,092.05 | 5,092.05 | |
| Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. ** | | | | | | |
| 5TRAZO | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICOS , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYE BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. | M2 | 3,065.53 | 12.03 | 36,878.33 | |
| Precio Unitario: ** DOCE PESOS 03/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total: ** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total de PRELIMINARES | | | | | 41,970.38 | |
| ** CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 38/100 M.N. ** | | | | | | |
| TERRACERIAS | | | | | | |
| 5R002B | ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KILOMETROS | m2 | 3,065.53 | 26.10 | 80,010.33 | |
| Precio Unitario: ** VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total: ** OCHENTA MIL DIEZ PESOS 33/100 M.N. ** | | | | | | |
| RECOM | RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 % | m3 | 459.83 | 114.76 | 52,770.09 | |
| Precio Unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 76/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 09/100 M.N. ** | | | | | | |
| Total de TERRACERIAS | | | | | 132,780.42 | |
| ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 42/100 M.N. ** | | | | | | |
| PAVIMENTOS | | | | | | |
| ALB1002 | LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA | M2 | 3,065.53 | 759.57 | 2,328,484.62 | |

AUTORIZO:


C. VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE
REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE

RFC: COCV890306DK4

CURP: COCV890306HCCLNC06.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN"

LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO (ITURBIDE)

APERTURA: 13 DE SEP 2023

CONCURSO: HAH-DOP-CON-23/2023

FALLO: 19 DE OCT. 2023

INICIO: 21 DE SEP. 2023 - TERMINO: 20 DE OCTUBRE 2023

| Presupuesto | | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-----------------|------------|---------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total: | |
| | ELECTROSOLDAD 6-8/10/10 Y FIBRA DE POLIPROPENO ACABADO RAYADO INLCUYE CIMBRA, COMUN EN FRONTERAS HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | | | | | |
| | Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total: ** DOS MILLONES TRESIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. ** | | | | | |
| FORJADO | FORJADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE DE 3MM DE ANCHO, HASTA LLEGAR A 1/3 DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO LAS JUNTAS LLEVAN SELLADOR ELASTOMERITO DE PULIURETANO ASENTADO SOBRE RELLENO DE COLA DE RATA (BEKER -ROD) DE 1/4 DE ESPESOR | mL | 1,524.92 | 91.39 | 139,362.44 | |
| | Precio Unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total de PAVIMENTOS | | | | | 2,467,847.06 |
| | ** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. ** | | | | | |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | |
| TOMAS | TOMA DOMILICIALIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. | PZA | 27.00 | 508.37 | 13,725.99 | |
| | Precio Unitario: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 37/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total de OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | 13,725.99 |
| | ** TRECE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N. ** | | | | | |
| | Total de "REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE HOPELCHEN" | | | | | 2,656,323.85 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS VEINTITRÉS PESOS 85/100 M.N. ** | | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | | 2,656,323.85 |
| | ** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS VEINTITRES PESOS 85/1 | | | | | |
| | 16% I.v.a 16.00 % | | | | | 425,011.82 |
| | Total | | | | | 3,081,335.67 |
| | ** TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. ** | | | | | |

AUTORIZO:



C. VICTOR FRANCISCO COLLI CANCHE
REPRESENTANTE LEGAL